

załącznik nr 2

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Strzelnica wirtualna - Świątlica Mikulice		
		Wyliczenie ilości robót:		
		RAZEM:	0,000000	
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 401/432/2	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 1-2 m ² (ściany murowane)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1
1.2	KNR 404/504/3 analogia	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych- rozebranie posadzki z paneli podłogowych i parkietu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,32* 4,31	35,859200	
		RAZEM:	35,859200	m ² 35,859
1.3	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15-cm- skucie posadzki(skucie posadzki o grubości 5,0 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,32*4,31*0,05	1,792960	
		RAZEM:	1,792960	m ³ 1,793
1.4	KNR 403/1135/1	Demontaż oprawki zwykłej do zawieszania		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt 4,000
1.5	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,0	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m ³ 4,000
2	Element	Roboty budowlane		
2.1	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,32*4,31	35,859200	
		RAZEM:	35,859200	m ² 35,859
2.2	KNR 202/1106/1 analogia	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25-mm- zbrojenie włókno rozproszone		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,32*4,31	35,859200	
		RAZEM:	35,859200	m ² 35,859
2.3	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm (pogrubienie o 3,0 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,32*4,31	35,859200	
		RAZEM:	35,859200	m ² 35,859
2.4	KNR 202/1102/2 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na gładko-(warstwy wyrównawcze z zaprawy samopoziomującej pod posadzkę z wykładzin)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,32*4,31	35,859200	
		RAZEM:	35,859200	m ² 35,859
2.5	KNR 202/1112/6 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowej Winigam		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,32*4,31	35,859200	
		RAZEM:	35,859200	m ² 35,86
2.6	KNR 19/1023/12 (1) analogia	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach (drzwi wewnętrzne z przeskleniem kolor do uzgodnienia z inwestorem z 2 zamkami)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9* 2,1	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m ² 1,890

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.7	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Wyliczenie ilości robót: sufity 4,31*3,1 13,361000 ściany 4,31*3,1-(2,35*1,5) 9,836000 szatnia 8,32*3,1*2 51,584000 RAZEM: 74,781000	m2	74,781
2.8	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach Wyliczenie ilości robót: 74,781 74,781000 RAZEM: 74,781000	m2	74,781
2.9	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku Wyliczenie ilości robót: 74,781 74,781000 RAZEM: 74,781000	m2	74,781
2.10	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne Wyliczenie ilości robót: 74,781 74,781000 RAZEM: 74,781000	m2	74,781
2.11	KNR 508/309/8	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5 mm2 bryzgoszczelne 3P+Z 16A, przykręcane Wyliczenie ilości robót: 4 4,000000 RAZEM: 4,000000	szt	4,000
2.12	KNR 508/209/2 (1)	Przewody wtykowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5 mm2 Wyliczenie ilości robót: 25 25,000000 RAZEM: 25,000000	m	25,000
2.13	KNR 508/308/1	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy przykręcany, 1-biegunowy, przycisk Wyliczenie ilości robót: 2 2,000000 RAZEM: 2,000000	szt	2,000
2.14	KNNR 5/502/3 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40-W- oprawy sufitowe rastrowe oświetlenie ledowe Wyliczenie ilości robót: 4 4,000000 RAZEM: 4,000000	kpl	4,000
2.15	Kalkulacja indywidualna	wyposarzenie drzwi w samozamykacz	szt	1
2.16	Kalkulacja indywidualna	wyposarzenie okien w rolety zewnętrzne antywłamaniowe sterowane elektrycznie kolor do uzgodnienia w inwestorem Wyliczenie ilości robót: 1,2*1,5*3 5,400000 2,35*1,5 3,525000 RAZEM: 8,925000	m2	9
3	Element	Wyposażenie		
3.1	Kalkulacja indywidualna	szafa metalowa o wym. 0,6*1,0*2,0 m	szt	1
3.2	Kalkulacja indywidualna	maty strzeleckie sztuk 4 o wy. 110*220 cm	szt	1
3.3	Kalkulacja indywidualna	biurko	szt	1
3.4	Kalkulacja indywidualna	fotel biurowy	szt	1